

梧州市人民医院医防康融合及数字新基建提升项目一呼吸与  
危重症医学科装修装饰配套工程（呼吸内镜）

工 程 量 清 单

委托单位： 梧州市人民医院 (单位盖章)

法定代表人或委托代理人： \_\_\_\_\_ (签字或盖章)

编制单位： \_\_\_\_\_ (单位盖章)

评审单位： \_\_\_\_\_ (单位盖章)

审核人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复核人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

评审时间： 2025年6月19日

# 总 说 明

工程名称：梧州市人民医院医防康融合及数字新基建提升项目—呼吸与危重症医学科装修装饰配套工程（呼吸内镜）

第1页 共1页

1、工程概况：梧州市人民医院医防康融合及数字新基建提升项目—呼吸与危重症医学科装修装饰配套工程（呼吸内镜），本次提升项目主要是门诊医技楼四层建筑物进行改造装修，建设内容包括拆旧、楼地面块料铺装、墙面天棚面涂料、门窗安装等，及相应配电、通风空调改造等，涉及建筑、安装等专业工程。

2、编制依据：

- (1) 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；
- (2) 《〈建设工程工程量清单计价规范〉（GB50500-2013）广西壮族自治区实施细则》；
- (3) 2024年《广西壮族自治区建筑工程消耗量定额》及其配套费用定额；
- (4) 2024年《广西壮族自治区建筑工程拆除消耗量定额》及其配套费用定额；
- (5) 2024年版《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及相应配套费用定额；
- (6) 广西壮族自治区住房和城乡建设厅颁布的《自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（桂建标〔2019〕12号）；
- (7) 建设行政主管部门和工程造价管理机构规定的其它计价依据和价格调整文件；
- (8) 桂建标[2023]7号《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》、桂建标[2016]16号文《自治区住房和城乡建设厅关于颁布2016年〈广西壮族自治区建设工程费用定额〉的通知》。
- (9) 材料价格按《梧州市建设工程造价信息》2025年2月下发布的价格计取，对于工程造价信息上没有发布的价格，其材料价格参照市场价。





# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：梧州市人民医院医防康融合及数字新基建提升项目一呼吸与危重症医学科装修装饰配套工程（呼吸内镜）

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
<b>建筑与装饰工程</b>			
一	<b>2024建筑装饰装修工程(单价合同)一般计税法</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
二	<b>2024建筑拆除工程(单价合同)一般计税法</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
<b>工程总价汇总</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
<b>安装工程</b>			
一	<b>2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(单价合同)一般计税法_1</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
<b>工程总价汇总</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
<b>工程项目汇总</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：梧州市人民医院医防康融合及数字新基建提升项目一呼吸与危重症医学科装饰装修配饰工程（呼吸内镜）

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
<b>建筑与装饰工程</b>							
<b>分部分项工程</b>							
<b>拆除工程</b>							
1	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除 1. 龙骨及饰面材料种类:轻钢龙骨、埃特板面层	m2	36.15			
2	011606003002	天棚面龙骨及饰面拆除 1. 龙骨及饰面材料种类:轻钢龙骨、铝扣板面层	m2	68.57			
3	030701004001	拆除原有风机盘管	台	3			
4	030702001001	拆除原有通风管道	m2	18.36			
5	030703011001	拆除散流器890*180mm	个	3			
6	011601001001	砖墙开门洞	m3	0.58			
7	011609002001	隔断隔墙拆除	m2	39.63			
8	011609002002	拆除玻璃隔断	m2	10.47			
9	011610002001	金属门窗拆除	m2	6.50			
10	011610001001	木门窗拆除	樘	5			
11	01B001	拆医气带	m	7.58			
12	01B002	垃圾清运	项	1			
<b>0108 门窗工程</b>							
13	010802001001	金属门 1. 门框、扇材质及规格:黑钛金包边+12mm钢化玻璃地弹门 2. 含五金配件,地弹簧、成品304不锈钢高级拉手	m2	3.78			
14	010801001001	定制成品套装生态免漆木门 1. 镶嵌玻璃品种、厚度:6mm钢化白玻 2. 含五金配件	m2	21.84			
<b>0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程</b>							
15	011207001001	墙面龙骨 1. 龙骨材料种类、规格、中距:75型轻钢龙骨@400, 38mm穿心龙骨@1000 2. 基层材料种类、规格:双面8mm厚硅酸钙板	m2	65.66			
16	011207001002	隔墙隔音棉 1. 隔离层材料种类、规格:隔音棉	m2	50.18			
17	011207001003	隔墙医疗板面层 1. 面层材料品种、规格、颜色:双面8mm厚医疗板	m2	98.99			
18	011105006001	金属踢脚线 1. 面层材料品种、规格、颜色:不锈钢踢脚线100高	m2	2.07			
<b>0113 天棚工程</b>							
19	011302001001	吊项天棚 1. 龙骨材料种类、规格、中距:装配式U型轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:1200*600*1厚冲孔铝扣板	m2	109.09			
小 计							
Σ人工费							
Σ材料费							

表-08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：梧州市人民医院医防康融合及数字新基建提升项目一呼吸与危重症医学科装饰装修配饰工程（呼吸内镜）

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
Σ机械费							
Σ管理费							
Σ利 润							
Σ增值税							
<b>单价措施项目</b>							
<b>011701 脚手架工程</b>							
20	011701006001	满堂脚手架	m2	109.09			
<b>011709 二次搬运</b>							
21	桂011709001001	金属材料（各种规格） 二次运输 运距50m内	t	0.984			
22	桂011709001002	硅酸钙板 二次运输 运距50m内	张	40			
23	桂011709001003	木门 二次运输 运距50m内	m²	21.84			
24	桂011709001004	铝合金门窗（不含玻璃） 二次运输 运距50m内	m²	3.67			
25	桂011709001005	胶合板 δ=6mm内 二次运输 运距50m内	m2	30.00			
<b>011710 已完工程保护费</b>							
26	桂011710001001	楼地面成品保护	m2	109.09			
小 计							
Σ人工费							
Σ材料费							
Σ机械费							
Σ管理费							
Σ利 润							
Σ增值税							
合 计							
Σ人工费							
Σ材料费							
Σ机械费							
Σ管理费							
Σ利 润							
Σ增值税							
<b>安装工程</b>							
<b>分部分项工程</b>							
<b>0304 电气设备安装工程</b>							
27	030404017001	配电箱AP	台	1			
28	030404034001	暗装单联单控开关 安装高度: 1.3m	套	5			
29	030404034002	暗装双联单控开关 安装高度: 1.3m	套	2			
30	030404035001	安全二三级暗装插座 安装高度: 1.3m	套	30			
31	030412005001	荧光灯 1. 规格:1200*600LED平板灯 暖白灯 88W	套	13			
32	030412005002	荧光灯 1. 规格:600*600LED平板灯 暖白灯 58W	套	2			

表-08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：梧州市人民医院医防康融合及数字新基建提升项目一呼吸与危重症医学科装饰装修配饰工程（呼吸内镜）

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
33	030411001001	配管 1. 材质:PVC20	m	110.58			
34	030413002001	凿(压)槽及恢复 1. 规格:≤20mm	m	110.58			
35	030411001002	配管 1. 材质:SC50	m	10.00			
36	030411004001	配线 1. 型号:BV-2.5mm2	m	208.14			
37	030411004002	配线 1. 型号:BV-4mm2	m	123.60			
38	030408001001	电力电缆 1. 型号:YJV-5*16mm2	m	10.00			
39	031008013001	医疗设备带	m	23.46			
<b>0307 通风空调工程</b>							
40	031001002001	焊接钢管DN25	m	28.35			
41	031001002002	焊接钢管DN20	m	44.13			
42	030701004001	净化型风机盘管 1. 型号:1020 2. 风量1020m3/h, 冷量6100W	台	4			
43	030701003001	新风处理机 1. 型号: X15 2. 安装形式:卧式吊装, 50mm面板 3. 冷量21kw, 风量1500m3/h	台	1			
44	030701011001	空气净化装置 1. 型号: JH-15 2. 处理风量: 1500CMH	台	1			
45	030702002001	净化通风管道 1. 材质:镀锌钢板 2. 规格:长边长(≤1000mm)	m2	13.46			
46	030702001001	镀锌钢板通风管道 1. 材质:镀锌钢板 2. 规格:长边长(≤500mm) 3. 接口形式:法兰	m2	2.16			
47	030702001002	镀锌钢板通风管道 1. 材质:镀锌钢板 2. 规格:长边长(≤450mm) 3. 接口形式:法兰	m2	28.14			
48	030702001003	镀锌钢板通风管道 1. 材质:镀锌钢板 2. 规格:长边长(≤320mm) 3. 接口形式:法兰	m2	19.14			
49	030703007001	方形散流器 1. 规格:300*300	个	3			
50	030703007002	方形散流器 1. 规格:240*240	个	2			
51	030703007003	圆形散流器 1. 规格:直径(≤200mm)	个	3			
52	030703007004	双层百叶风口 1. 规格:900*150	个	1			
53	030703007005	初效过滤网防雨百叶 1. 规格:900*300	个	1			
<b>通风空调系统调试费</b>							
54	030704001001	通风、防排烟工程检测、调试	Kw	1.000			

表-08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：梧州市人民医院医防康融合及数字新基建提升项目一呼吸与危重症医学科装饰装修配饰工程（呼吸内镜）

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
<b>空调水系统调试费</b>							
55	桂030704003001	空调工程系统调试	Kw	1.000			
小 计							
Σ人工费							
Σ材料费							
Σ机械费							
Σ管理费							
Σ利 润							
Σ增值税							
<b>单价措施项目</b>							
小 计							
Σ人工费							
Σ材料费							
Σ机械费							
Σ管理费							
Σ利 润							
Σ增值税							
合 计							
Σ人工费							
Σ材料费							
Σ机械费							
Σ管理费							
Σ利 润							
Σ增值税							

表-08





## 主要材料及价格表

工程名称：梧州市人民医院医防融合及数字新基建提升项目—呼吸与危重症医学科装饰装修  
配套工程（呼吸内镜）

第1页 共5页

序号	材料编号	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
		◆人工◆			
1	000301000	建筑装饰人工	元		
2	000501000	安装人工	元		
3	000501000	安装人工费	元		
4	000501000-1	安装人工	元		
		◆材料◆			
1	010307003	铁丝 Φ4	kg		
2	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
3	010903001	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	kg		
4	010903015	圆钢HPB300 Φ10~14	kg		
5	011302007	扁钢 60以内	kg		
6	011902005	槽钢 [5#~16#	kg		
7	012103005	等边角钢 6.3#	kg		
8	012103010	等边角钢 ≤5.0#	kg		
9	012902024	钢板 3.5~4.0mm	kg		
10	015303002	封铅 含铅 65% 含锡 35 %	kg		
11	020101002	橡胶板 2mm	m <sup>2</sup>		
12	020101009	橡胶板 1~3mm	kg		
13	020303001	橡胶密封条	m		
14	020303002	橡胶密封条 20×4	m		
15	020901001	聚乙烯薄膜 0.3mm	m <sup>2</sup>		
16	020901003	聚氯乙烯塑料薄膜	kg		
17	021307001	打包带	kg		
18	022705004	棉纱头	kg		
19	022706003	白布	m		
20	022706010	被布	kg		
21	022905001	白绸	m <sup>2</sup>		
22	030101002	铆钉	kg		
23	030105002	镀锌铆钉 M4	kg		
24	030108010	自攻螺钉 M5×25	个		
25	030110003	镀锌自攻螺钉 M4×20~35	个		
26	030112001	木螺钉	百个		
27	030112005	木螺钉 m <sup>2</sup> ~4×6~65	个		
28	030113002	镀锌木螺钉 M4.5~6×15~100	个		
29	030119001	机螺钉	kg		
30	030126108	六角螺栓 M6×35	百个		
31	030127009	镀锌螺栓 M6×25	套		
32	030127015	镀锌螺栓 M8×25	套		
33	030127031	镀锌螺栓 M10×40~60	套		
34	030127034	镀锌螺栓 M10×100	套		
35	030156001	膨胀螺栓	套		
36	030156005	膨胀螺栓 M6	套		
37	030156011	膨胀螺栓 M6×85	套		
38	030156018	膨胀螺栓 M10	套		
39	030156026	膨胀螺栓 M12	套		
40	030168004	镀锌锁紧螺母 20	个		
41	030169003	镀锌螺母 M10	个		

## 主要材料及价格表

工程名称：梧州市人民医院医防融合及数字新基建提升项目—呼吸与危重症医学科装饰装修  
配套工程（呼吸内镜）

第2页 共5页

序号	材料编号	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
42	030171101	螺母	百个		
43	030172001	垫圈	百个		
44	030182005	塑料胀管 Φ6~8	颗		
45	030182007	塑料胀管 Φ6~9	颗		
46	030311111	不锈钢合页	副		
47	030314003	国产地弹簧	个		
48	030316021-1	成品304不锈钢高级拉手	把		
49	031301006	砂轮片 Φ400	片		
50	031302001	尼龙砂轮片 Φ100	片		
51	031302004	尼龙砂轮片 Φ400	片		
52	031302005	尼龙砂轮片 Φ500	片		
53	031311001	电焊条(综合)	kg		
54	031311002	电焊条 结422 Φ2.5~3.2	kg		
55	031311008	低碳钢电焊条	kg		
56	031314001	耐热电焊条	kg		
57	031321001	焊锡丝 综合	kg		
58	031321003	焊锡	kg		
59	031332002	焊锡膏 瓶装50g	kg		
60	031337001	冲击钻头(综合)	根		
61	031337008	冲击钻头 Φ10~20	个		
62	031337010	冲击钻头 Φ12	个		
63	031338001	合金钢钻头(综合)	个		
64	031338004	合金钢钻头 Φ10	个		
65	031340002	钻头	个		
66	031345001	钢锯条	根		
67	031345007	钢刮片	片		
68	031347004	铁砂布	张		
69	032116017	门窗固定连接铁件(地脚) 3×30×300	个		
70	032118013	镀锌全螺纹吊杆 Φ6	m		
71	032120001	PVC管专用弹簧	根		
72	050101001	木材(综合)	m <sup>3</sup>		
73	050306001	胶合板枋材	m <sup>3</sup>		
74	050501001	周转角 3mm	m <sup>2</sup>		
75	052502007	垫木	m <sup>3</sup>		
76	091301001-1	医疗板8mm	m <sup>2</sup>		
77	091301001-2	1200*600*1厚冲孔铝扣板	m <sup>2</sup>		
78	091901001	硅酸钙板 δ8	m <sup>2</sup>		
79	100101001	轻钢龙骨 75×50	kg		
80	100102002	轻钢大龙骨 h45	m		
81	100102003	轻钢中龙骨 h19	m		
82	100102005	轻钢中龙骨横撑 h19	m		
83	101301001	轻钢龙骨主接件	个		
84	101301002	轻钢龙骨次接件	个		
85	101302002	轻钢中龙骨平面连接件	个		
86	101302004	轻钢大龙骨垂直吊挂件	个		
87	101302005	轻钢中龙骨垂直吊挂件	个		
88	101302007	连接件 PD25	个		

## 主要材料及价格表

工程名称：梧州市人民医院医防融合及数字新基建提升项目—呼吸与危重症医学科装饰装修  
配套工程（呼吸内镜）

第3页 共5页

序号	材料编号	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
89	110103001-1	定制成品套装生态免漆木门	m <sup>2</sup>		
90	110913001-1	铝合金隔热断桥推拉门(含中空玻璃)	m <sup>2</sup>		
91	120301003-1	不锈钢踢脚线100高	m		
92	130102001	调和漆(综合)	kg		
93	130109001	酚醛磁漆(各种颜色)	kg		
94	130507001	防锈漆	kg		
95	130507011	醇酸防锈漆 C53-1	kg		
96	130519001	沥青绝缘漆	kg		
97	140301004	国V汽油 92#	kg		
98	140501003	油漆溶剂油	kg		
99	140901002	电力复合酯 一级	kg		
100	143303001	硬脂酸 一级	kg		
101	143306006	酒精	kg		
102	143524003	洗涤剂	kg		
103	143906001	氧气	m <sup>3</sup>		
104	144103004	401胶	kg		
105	144110004	硅酮耐候密封胶	kg		
106	144113002	玻璃胶 310g	支		
107	144114001	密封胶	kg		
108	144114002	密封胶 KS型	kg		
109	144114009	聚氨酯发泡密封胶 (750ml/支)	支		
110	144115001	万能胶	kg		
111	144116003	胶合剂	kg		
112	144301004	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷		
113	144301006	双面强力弹性胶布	m		
114	144309004	塑料胶布带 25mm×10m	卷		
115	150301006	岩棉板 δ30	m <sup>3</sup>		
116	172513000	塑料软管	kg		
117	180316001	压制弯头 DN32	个		
118	181510006	钢管管箍 DN50	个		
119	182511000	接地卡子(综合)	个		
120	182514000	打包铁卡子	10个		
121	182529004	U型管卡子DN32	个		
122	225703000	减震垫	块		
123	280304003	塑料软铜绝缘导线 BVR-4	m		
124	290622002	阻燃管接头 FST20	个		
125	290628002	塑料护口 15~20	个		
126	290631007	电缆吊挂 3×50	套		
127	291111001	开关盒	个		
128	291112001	接线盒	个		
129	292702006	尼龙扎带(综合)	个		
130	330107003	镀锌圆钢支架 Φ10~14	套		
131	340702001	防尘面罩	套		
132	340703001	护目镜	套		
133	341101001	水	m <sup>3</sup>		
134	341103001	电	kW·h		
135	341301011	标志牌 塑料扁形	个		

## 主要材料及价格表

工程名称：梧州市人民医院医防融合及数字新基建提升项目—呼吸与危重症医学科装饰装修  
配套工程（呼吸内镜）

第4页 共5页

序号	材料编号	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
136	341508001	其他材料费	元		
137	351101001	钢凿	个		
138	370905001	钢板板	kg		
139	QTCLF	其他材料费	元		
		◆配比◆			
1	800102004	水泥砂浆 1:2.5	m <sup>3</sup>		
2	800102005	水泥砂浆 1:3	m <sup>3</sup>		
		◆主材◆			
1	170014000-1	焊接钢管DN25	m		
2	170014000-2	焊接钢管DN20	m		
3	224101000-1	双层百叶风口900*150	个		
4	224101000-2	初效过滤网防雨百叶900*300	个		
5	224300000-1	方形散流器300*300	个		
6	224300000-2	方形散流器240*240	个		
7	224300000-3	圆形散流器,直径(≤200mm)	个		
8	550117001-1	成套配电箱	台		
9	LSBH07002	镀锌钢板 0.6mm	m <sup>2</sup>		
10	LSBH09035-1	医疗设备带	m		
11	Z012906001	镀锌钢板 0.5mm	m <sup>2</sup>		
12	Z012906002	镀锌钢板 0.75mm	m <sup>2</sup>		
13	Z170303000-1	SC50	m		
14	Z250001001-2	600*600LED平板灯	套		
15	Z250001001-3	1200*600LED平板灯	套		
16	Z260501001-1	暗装双联单控开关	个		
17	Z260501001-2	暗装单联单控开关	个		
18	Z264101001-1	安全二三级暗装插座	套		
19	Z280301000-1	BV-2.5mm <sup>2</sup>	m		
20	Z280301000-3	BV-4mm <sup>2</sup>	m		
21	Z281100000-1	YJV-5*16mm <sup>2</sup>	m		
22	Z290604000-1	PVC20	m		
23	ZB7-0008	吊式空调器安装 冷量(≤15kW) 主材费	台		
24	ZB7-0041-1	净化型风机盘管,风量1020m <sup>3</sup> /h,冷量6100W	台		
25	ZB7-0159-1	空气净化装置JH-15,风量:1500CMH	台		
		◆机械台班组成◆			
1	000100001	机械台班人工费	元		
2	001301001	机械台班人工	元		
3	YLFY	一类费用	元		
4	j140301004	汽油 92#	kg		
5	j140304001	轻柴油 0#	kg		
6	j341103001	电	kW·h		
7	994701004	折旧费	元		
8	994701005	检修费	元		
9	994701006	维护费	元		
10	994701007	安拆及场外运输费	元		
11	994701008	其他费	元		
		◆机械◆			
1	981110002	绝缘电阻测试仪 ZC-8	台班		

## 主要材料及价格表

工程名称：梧州市人民医院医防融合及数字新基建提升项目—呼吸与危重症医学科装饰装修  
配套工程（呼吸内镜）