

梧州市人民医院抽水泵控制柜更换工程

招标工程量清单

招 标 人：梧州市人民医院
(单位盖章)

造价咨询人：
(单位盖章)

软件名称及版本号：广龙软件 23.0.2
工程计价软件测评合格编号：2016A03

梧州市人民医院抽水泵控制柜更换工程

招标工程量清单

招 标 人：梧州市人民医院 造价咨询人：
(单位盖章) (单位盖章)

法定代表人 法定代表人
或其授权人： 或其授权人：
(签字或盖章) (签字或盖章)

编 制 人： 复 核 人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 复 核 时 间：

总 说 明

工程名称：梧州市人民医院抽水泵控制柜更换工程

第1页 共1页

一、工程概况： 本项目为梧州市人民医院抽水泵控制柜更换工程。 二、建设地点：梧州市区内。 三、工程内容包括： 1、拆除原有抽水泵控制柜及外壳、拆除、整理原有抽水泵控制柜控制线。拆除设备吊装运至人民医院地下车库。 2、新装及调试1#控制柜1台、2#控制柜1台、户外欧变外箱1台。 四、编制依据： 1、清单、定额及定额工程量标准：《GB50500-2013建设工程工程量清单计价规范》、《GB50856-2013通用安装工程工程量计算规范》、《GB50500-2013建设工程工程量清单计价规范》广西壮族自治区实施细则、《GB50854~50862-2013建设工程工程量计算规范》广西壮族自治区实施细则（修订本）、2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》。 2、2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》。 3、《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标[2023]7号）。 4、《关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（桂建标[2019]12号）。 5、材料价格按《梧州建设工程造价信息》2025年5月信息价，缺项部分参考市场价。 6、本项目采用一般计税法。
--

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称：梧州市人民医院抽水泵控制柜更换工程

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：梧州市人民医院抽水泵控制柜更换工程

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		分部分项工程					
		拆除部分					
1	011612002001	控制柜拆除	台	5			
2	011612002002	外箱拆除	台	1			
3	011612001001	控制线拆除 RVV-2*2.5mm2	m	270.00			
4	B001	拆除的设备用吊车从平台吊装到地面并装车	台班	1			
5	B002	拆除的设备用汽车从拆除现场运至人民医院地下车库	台班	1			
6	B003	辅助人工	工日	2			
		安装部分					
7	030404004001	1#控制柜GGD（1200*1000*2200） 柜内元器件包括：630A刀闸开关1个； 350A3P空开2个；200A4P空开1个； 63A4P空开2个；110kW变频器2个； 100kW电抗器2个。	台	1			
8	030404004002	2#控制柜GGD（1200*1000*2200） 柜内元器件包括：630A刀闸开关1个； 350A3P空开3个；63A4P空开2个； 110kW变频器3个；100kW电抗器3个； 220V5孔插座2个。	台	1			
9	030404004003	户外欧变外箱（3000*1500*2600） 材质：铝合金复合板	台	1			
10	030408002001	安装原有抽水泵控制柜控制线（利旧） RVV-2*2.5mm2	m	170.00			
11	030408002002	新建抽水泵控制柜控制线 RVV-2*2.5mm2	m	200.00			
12	B004	新安装的设备用吊车从地面吊装到平台	台班	1			
13	B005	新安装的设备用汽车从仓库运至施工现场	台班	1			
14	B006	辅助人工	工日	2			
15	桂030404037001	基础型钢 [12 材质：热镀锌槽钢	m	15.00			
16	030414002001	送配电装置系统调试 10kV以下交流供电断路器	系统	2			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：梧州市人民医院抽水泵控制柜更换工程

第2页 共2页

[illegible]

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

其他项目费用汇总表
(适用于单价合同)

工程名称：梧州市人民医院抽水泵控制柜更换工程

第1页 共1页

[illegible]

注：1. 此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。