

梧州市人民医院食堂肠内营养配制室 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

2025年08月18日

软件名称及版本号：广龙软件 23.0.2
工程计价软件测评合格编号：2016J03*2016A03

梧州市人民医院食堂肠内营养配制室 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____ 造价咨询人： _____
(单位盖章) (单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____ 法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章) (签字或盖章)

编 制 人： _____ 复 核 人： _____
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 2025年08月18日 复 核 时 间： 2025年08月18日

总 说 明

工程名称：梧州市人民医院食堂肠内营养配制室

第1页 共1页

一、工程概况： 梧州市人民医院食堂肠内营养配制室，为把二层食堂改造为肠内营养配制室。 二、编制依据： 1、梧州市人民医院食堂肠内营养配制室施工图； 2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及《建设工程工程量计算规范（GB 50854~50862-2013）广西壮族自治区实施细则（修订本）》； 3、定额采用2024年版《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》、2023年版《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及其各配套费用定额； 4、关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知（桂建标〔2023〕7号）； 5、关于调整除税价计算适用增值税税率的通知（桂造价〔2019〕10号）； 6、自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知（桂建发〔2023〕6号）； 7、材料价格采用《梧州市建设工程造价信息》2025年第6期信息价，缺项部分参考其他城市信息价或者市场询价。 8、广西现行的其他计价计量规定。

建设项目建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称：梧州市人民医院食堂肠内营养配制室

第1页 共1页

[illegible]

单项工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称：梧州市人民医院食堂肠内营养配制室

第1页 共1页

[illegible]

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称：梧州市人民医院食堂肠内营养配制室

第1页 共1页

[illegible]

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称：梧州市人民医院食堂肠内营养配制室

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目费用表

(适用于单价合同)

工程名称：梧州市人民医院食堂肠内营养配制室

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		建筑工程					
		分部分项工程					
		分部工程					
1	01B001	人工切割开门洞	m ²	2.52			
2	011207001001	包管 1. 基层材料种类、规格:9厘夹板 2. 面层材料品种、规格、颜色:12石膏板	m ²	2.24			
3	011207001002	轻钢龙骨隔墙 1. 龙骨材料种类、规格、中距:75型轻钢龙骨@400 2. 面层材料品种、规格、颜色:双面12mm防火纸面石膏板隔墙	m ²	72.98			
4	011210002001	铝合金隔断 1. 下段900高铝合金隔断, 上段铝合金+6mm钢化玻璃隔断	m ²	20.75			
5	011406003001	墙面腻子乳胶漆 1. 刮腻子两遍 2. 乳胶漆底漆一遍, 面漆两遍	m ²	236.28			
6	011302001001	吊顶天棚 1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:600*600铝扣板天花0.8厚	m ²	84.03			
7	010802003001	成品乙级双开防火门 1. 规格:1200*2100 2. 含成套防火门专用五金配件	m ²	2.52			
8	010801001001	成品钢制模压单开木门 1. 规格:800*2100	m ²	13.44			
9	010801001002	成品钢制模压单开木门 1. 规格:1000*2100	m ²	6.30			
10	010807001001	铝合金推拉窗 1. 玻璃品种、厚度:6mm钢化玻璃 2. 框、扇材质及规格:90型铝合金推拉窗1.4厚铝	m ²	3.60			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
11	桂011701004001	内装修脚手架	m ²	272.64			
	011709	二次搬运					
12	桂011709001001	二次搬运	项	1			
		小 计					

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：梧州市人民医院食堂肠内营养配制室

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		安装工程					
		分部分项工程					
	0304	电气设备安装工程					
13	030404017001	配电箱	台	1			
14	030411001001	配管 1. 规格:PC16	m	10.00			
15	030411001002	配管 1. 规格:PC20	m	295.00			
16	030411001003	配管 1. 规格:PC40	m	80.00			
17	030411004001	配电箱主线 1. 型号:BV-16mm ²	m	150.00			
18	030411004002	风机配线 1. 型号:BV-10mm ²	m	70.00			
19	030411004003	配线 1. 型号:BV-4mm ²	m	365.00			
20	030411004004	配线 1. 型号:BV-2.5mm ²	m	480.00			
21	030404035001	带保护接点暗装插座	套	19			
22	030404035002	空调插座 16A	套	7			
23	030404034001	暗装单联单控开关	套	4			
24	030404034002	暗装双联单控开关	套	5			
25	030412005001	嵌入式方格栅顶灯 1. 规格:600*600	套	16			
26	030413002001	凿(压)槽及恢复 ≤20mm	m	5.00			
27	030413002002	凿(压)槽及恢复 ≤32mm	m	80.00			
	0305	建筑智能化工程					
28	030502012001	单口信息插座	个	2			
29	030502005001	六类网线	m	100.00			
	0307	通风空调工程					
30	030404033001	天花管道扇 1. 规格:300*300	台	10			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

(适用于单价合同)

工程名称：梧州市人民医院食堂肠内营养配制室

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
31	030703009001	75管道出风口	个	10			
32	031001006001	75PVC管道	m	57.90			
33	030108006001	导流风机 1. 新风排风一体机	台	1			
34	030701003001	空调器 1. 部位：发放区、消洗间、粉碎间 2. 规格：挂式空调1.5匹	台	3			
35	030701003002	空调器 1. 部位：办公区 2. 规格：挂式空调1匹	台	1			
36	030701003003	空调器 1. 部位：配制间、制熟间 2. 规格：立式空调3匹	台	2			
37	030701003004	空调器 1. 部位：营养品仓库 2. 规格：立式空调2匹	台	1			
38	03B001	墙面开孔	个	7			
39	031001004001	铜管	m	50.00			
	0310	给排水、采暖、燃气工程					
40	031001006002	PPR25 冷水管道	m	30.00			
41	031001006003	PVC75 排水管	m	10.00			
42	031001006004	PVC50 排水管	m	5.00			
43	031004003001	洗手盆	套	1			
44	桂031004020001	水龙头	个	2			
		通风空调系统调试费					
45	030704001001	通风、防排烟工程检测、调试	Kw	1.000			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		总 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：梧州市人民医院食堂肠内营养配制室

第4页 共4页

[illegible]

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

其他项目费用汇总表
(适用于单价合同)

工程名称：梧州市人民医院食堂肠内营养配制室

第1页 共1页

[illegible]

注：1. 此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。

2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

本工程材料和工程设备一览表

工程名称：梧州市人民医院食堂肠内营养配制室

第1页 共5页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
	◆材料◆			
1	钢丝 Φ1.6	kg		
2	镀锌铁丝(综合)	kg		
3	圆钢HPB300 Φ10~14	kg		
4	槽钢 [5#~16#	kg		
5	等边角钢 ≤5.0#	kg		
6	橡胶板 1~3mm	kg		
7	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m		
8	棉纱头	kg		
9	白布 0.9m	m ²		
10	破布	kg		
11	抽芯铆钉 M4	百个		
12	自攻螺钉	百个		
13	镀锌自攻螺钉 M4~6×20~35	个		
14	木螺钉	百个		
15	木螺钉 m ² ~4×6~65	个		
16	镀锌木螺钉 M4.5~6×15~100	个		
17	机螺钉	kg		
18	螺栓 M5×20	套		
19	螺栓 M6~12×12~50	套		
20	螺栓 M6×75	套		
21	镀锌螺栓 M10×40~60	套		
22	镀锌螺栓 M10×100	套		
23	地脚螺栓 M14×120~230	套		
24	膨胀螺栓	套		
25	膨胀螺栓 M6	套		
26	膨胀螺栓 M6×85	套		
27	膨胀螺栓 M8	套		
28	膨胀螺栓 M8×65	套		
29	膨胀螺栓 M8×80	套		
30	膨胀螺栓 M10	套		
31	膨胀螺栓 M12	套		
32	膨胀螺栓 M12×110	套		
33	镀锌锁紧螺母 20	个		
34	螺母	百个		
35	垫圈	百个		
36	塑料胀管 Φ6~8	颗		
37	防火铰链	副		
38	不锈钢合页	副		
39	闭门器（明装）	套		
40	低碳钢电焊条	kg		
41	焊锡丝 综合	kg		
42	焊锡	kg		
43	铜气焊丝	kg		
44	铜焊粉	kg		
45	焊锡膏 瓶装50g	kg		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称：梧州市人民医院食堂肠内营养配制室

第2页 共5页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
46	冲击钻头（综合）	根		
47	冲击钻头 Φ12	个		
48	合金钢钻头(综合)	个		
49	钢锯条	根		
50	钢割片	片		
51	砂纸(木)	张		
52	水砂纸	张		
53	铁砂布	张		
54	门窗固定连接铁件(地脚) 3×30×300	个		
55	镀锌全螺纹吊杆 Φ6	m		
56	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	kg		
57	砂(综合)	m³		
58	干混普通砌筑砂浆 DM-G M5	t		
59	木材(综合)	m³		
60	周转板枋材	m³		
61	9厘夹板	m²		
62	12石膏板	m²		
63	12mm防火纸面石膏板	m²		
64	铝板 600×600	m²		
65	轻钢大龙骨 h45	m		
66	轻钢中龙骨 h19	m		
67	轻钢中龙骨横撑 h19	m		
68	镀锌轻钢龙骨 75×50	m		
69	镀锌轻钢龙骨 75×40	m		
70	轻钢龙骨主接件	个		
71	轻钢龙骨次接件	个		
72	轻钢中龙骨平面连接件	个		
73	轻钢大龙骨垂直吊挂件	个		
74	轻钢中龙骨垂直吊挂件	个		
75	成品钢制模压单开木门 0.8*2.1	樘		
76	成品钢制模压单开木门 1*2.1	樘		
77	成品乙级双开防火门	m²		
78	90系列铝合金推拉窗，6mm钢化玻璃，洞口面积≤2m² (1.4mm)	m²		
79	调和漆(综合)	kg		
80	酚醛磁漆(各种颜色)	kg		
81	油灰	kg		
82	乳胶漆	kg		
83	成品腻子粉（一般型）	kg		
84	醇酸防锈漆 C53-1	kg		
85	嵌缝膏	kg		
86	防腐油	kg		
87	国V汽油 92#	kg		
88	机油（综合）	kg		
89	电力复合酯 一级	kg		
90	漂白粉	kg		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称：梧州市人民医院食堂肠内营养配制室

第3页 共5页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
91	丙酮	kg		
92	聚醋酸乙烯乳液	kg		
93	乙炔气	kg		
94	氮气	m³		
95	氧气	m³		
96	乳白胶	kg		
97	硅酮耐候密封胶	kg		
98	玻璃胶 310g	支		
99	聚氯乙烯热熔密封胶	kg		
100	聚氨酯发泡密封胶（750mL/支）	支		
101	胶合剂	kg		
102	粘合剂	kg		
103	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷		
104	塑料胶布带 20mm×10m	卷		
105	塑料胶布带 25mm×10m	卷		
106	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 De50	m		
107	塑料软管	kg		
108	软管 DN15 L=30~50cm	根		
109	直角弯头 FBN15	个		
110	直角弯头 FBN20	个		
111	直角弯头 FBN40	个		
112	外丝 DN15	个		
113	伸缩接头 FSE15	个		
114	伸缩接头 FSE20	个		
115	伸缩接头 FSE40	个		
116	塑料管卡 de25	个		
117	塑料管卡 de50	个		
118	塑料管卡 de75	个		
119	镀锌管卡子(给水管用)DN50	个		
120	管码 FCL15	个		
121	管码 FCL20	个		
122	管码 FSA15	个		
123	管码 FSA20	个		
124	管码 FSA40	个		
125	角型阀(带铜活) DN15	个		
126	存水弯 De32	个		
127	洗脸盆下水口 De32	个		
128	透气帽(铅丝球) DN50	个		
129	透气帽(铅丝球) DN75	个		
130	减震垫	块		
131	T型接头 FTE15	个		
132	T型接头 FTE20	个		
133	T型接头 FTE40	个		
134	阻燃管接头 FST15	个		
135	阻燃管接头 FST20	个		
136	阻燃管接头 FST40	个		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称：梧州市人民医院食堂肠内营养配制室

第4页 共5页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
137	塑料护口 15~20	个		
138	塑料护口 15~50	个		
139	开关盒	个		
140	接线盒	个		
141	镀锌圆钢支架 Φ10~14	套		
142	防尘面罩	套		
143	护目镜	套		
144	水	m³		
145	电	kW·h		
146	其他材料费	元		
147	复合木模板面板	m²		
148	金属脚手架底座	个		
149	钢笆子(钢筋网脚手板)	m²		
150	交叉支撑(脚手架专用)	副		
151	水平架(脚手架专用)	m²		
152	连接棒	个		
153	门式钢管架	m²		
154	钢凿	个		
155	钢垫板	kg		
156	铝合金玻璃隔断 材料费	100m3		
	◆配比◆			
157	水泥砂浆 1:2.5	m³		
158	水泥砂浆 1:3	m³		
	◆主材◆			
159	铜管	m		
160	PC16	m		
161	PC20	m		
162	PC40	m		
163	75PVC管道	m		
164	PVC50 排水管	m		
165	PVC75 排水管	m		
166	PPR25 冷水管	m		
167	PPR25 冷水管管件	个		
168	75PVC管道管件	个		
169	PVC50 排水管件	个		
170	PVC75 排水管件	个		
171	水嘴	个		
172	75管道出风口	个		
173	信息插座	个		
174	天花管道扇300*300	台		
175	配电箱	台		
176	洗手盆	个		
177	嵌入式方格栅顶灯600*600	套		
178	暗装单联单控开关	个		
179	暗装双联单控开关	个		
180	带保护接点暗装插座	套		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称：梧州市人民医院食堂肠内营养配制室

第5页 共5页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
181	空调插座 16A	套		
182	BV-16mm ²	m		
183	BV-10mm ²	m		
184	BV-4mm ²	m		
185	BV-2.5mm ²	m		
186	六类网线	m		
187	挂式空调1.5匹	台		
188	挂式空调1匹	台		
189	立式空调3匹	台		
190	立式空调2匹	台		
	◆机械台班组成◆			
191	机械台班人工费	元		
192	机械台班人工	元		
193	一类费用	元		
194	汽油 92#	kg		
195	轻柴油 0#	kg		
196	电	kW·h		
197	折旧费	元		
198	检修费	元		
199	维护费	元		
200	安拆及场外运输费	元		
201	其他费	元		
	◆机械◆			
202	工业用真效值万用表	台班		
203	绝缘电阻测试仪 ZC-8	台班		
204	对讲机 C15	台班		
205	其他各种仪器仪表	台班		
206	载重汽车 装载质量（4t）	台班		
207	载重汽车 装载质量5t	台班		
208	汽车式起重机 提升质量16t	台班		
209	电动单筒慢速卷扬机 牵引力10kN	台班		
210	台式钻床 钻孔直径 16mm	台班		
211	木工圆锯机 直径（500mm）	台班		
212	砂轮切割机 砂轮直径（500mm）	台班		
213	角向磨光机	台班		
214	交流电弧焊机 容量21kV·A	台班		
215	电动空气压缩机 排气量1m ³ /min	台班		
216	电动空气压缩机 排气量（0.6m ³ /min）	台班		
217	试压泵 压力30MPa	台班		
218	电锤 功率（520W）	台班		
219	电锤 功率520W	台班		
220	其他机械费	元		
	◆人工降效◆			
221	人工降效	%		